

# 渭源县交通运输局文件

渭交发〔2025〕11号

## 渭源县交通运输局 关于2025年渭源县莲峰镇岔口村巷道硬化 建设项目实施方案的批复

莲峰镇人民政府：

你镇《关于上报2025年渭源县莲峰镇岔口村巷道硬化建设项目实施方案的报告》（渭莲政发〔2025〕34号）已收悉。经评审，认为该项目实施方案符合国家及省上有关实施方案编制办法规定，原则同意项目实施方案，现批复如下：

### 一、项目名称

2025年渭源县莲峰镇岔口村巷道硬化建设项目

### 二、项目建设地点

莲峰镇岔口村

### 三、建设规模及内容

硬化莲峰镇岔口村巷道 8750 平方米。巷道硬化路线按照巷道原有路线确定，路面宽度按照实际路面宽度设计确定，一般不小于 2m。路面结构为 15cm 水泥混凝土面层。水泥混凝土路面面层设计强度采用 28d 龄期的弯拉强度不低于 4.0MPa 的 C30 混凝土，路面排水与当地地形及农户院落排水相结合，确保农户院落排水顺畅排水设施完善。

#### 四、项目投资及资金来源

该项目概算总投资为 70 万元，该项目按照“以奖代补”的方式，以每平方米 40 元标准进行补助。资金来源为 2025 年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一批）35 万元，剩余资金由村集体多渠道筹措解决。

#### 五、项目建设期限

建设工期为 7 个月，确保按期全面完成建设任务。

#### 六、项目建设要求

接文后，请你单位严格按照项目实施方案，依据财政衔接资金管理办法，落实项目法人制、招投标制、监理制、合同制等管理要求，加快项目建设进度，加强项目资金监管，确保按时高质量完成项目建设任务。

渭源县交通运输局

2025 年 2 月 17 日

---

公开属性：主动公开

---

渭源县交通运输局办公室

2025 年 2 月 17 日印